



PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO CASTELO



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PÁGINA
2/3

OBRA: UMEF SANTO ANTONIO DO AREAO

Nº DA CONTRATADA

REVISÃO

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA

EN5601012GPO001

0

ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO (R\$)	
						UNITÁRIO	PARCIAL
1.0			Serviços Preliminares				
1.1			Instalação de Canteiro de obras				
1.1.1	IOPES	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES.	m²	8,00	R\$ 255,01	R\$ 2.040,08
1.2			Locação				
1.2.1	IOPES	20339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem.	m²	1.619,94	R\$ 6,73	R\$ 10.902,20
1.3			Demolições e retiradas				
1.3.1	IOPES	10255	Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras.	m²	283,62	R\$ 15,68	R\$ 4.447,16
1.3.2	IOPES	90512	Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente.	m²	137,68	R\$ 15,77	R\$ 2.171,21
1.3.3	IOPES	10238	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa.	m²	421,36	R\$ 6,52	R\$ 2.747,27
1.3.4	IOPES	10246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.	m²	2.597,51	R\$ 2,42	R\$ 6.285,97
1.3.5	IOPES	10214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes.	m²	22,00	R\$ 10,43	R\$ 229,46
1.3.6	IOPES	10259	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	232,79	R\$ 1,51	
1.3.7	IOPES	200404	Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos.	m²	328,91	R\$ 4,81	R\$ 1.582,06
			TOTAL 1.0 =				R\$ 30.405,41
2.0			Esquadrias				
2.1			Esquadrias de madeira				
		616	Porta almofadada em madeira de lei, esp. 30mm para pintura, incl. dobradiças, excl. marco, alizar e fechadura, nas dimensões:				
2.1.1	IOPES	061601	0.60 x 2.10 m	und	2,00	R\$ 569,23	R\$ 1.138,46
2.1.2	IOPES	061602	0.70 x 2.10 m	und	2,00	R\$ 586,41	R\$ 1.172,82
2.1.3	IOPES	061603	0.80 x 2.10 m	und	18,00	R\$ 645,70	R\$ 11.622,60
			SUB TOTAL 2.0 =				R\$ 13.933,88
3.0			Pintura				
3.1			Sobre paredes				
3.1.1	IOPES	190117	Pintura com tinta acrílica, cor areia, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, duas demãos.	m²	2.597,51	R\$ 13,95	R\$ 36.235,26
3.2			Sobre corrimão				
3.2.1	IOPES	190417	Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal (corrimão).	m²	6,15	R\$ 13,94	R\$ 85,73
3.3			Sobre esquadria				
3.3.1	IOPES	190303	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos, portas.	m²	107,10	R\$ 15,62	R\$ 1.672,90
			SUB TOTAL 3.0 =				R\$ 37.993,89
4.0			Cobertura				
4.1			Telhado				
4.1.1	IOPES	90212	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m²	283,62	R\$ 91,34	R\$ 25.905,85
			SUB TOTAL 4.0 =				R\$ 25.905,85
5.0			Revestimento de paredes internas e externas				
5.1			Revestimento				
5.1.1	IOPES	110301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm.	m²	421,36	R\$ 25,66	R\$ 10.812,10
5.2			Acabamentos				
5.2.1	IOPES	120220	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, cor verde claro, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante.	m²	421,36	R\$ 48,59	R\$ 20.473,88
			SUB TOTAL 5.0 =				R\$ 31.285,98
6.0			Pisos internos e externos				
6.1			Acabamentos				
6.1.1	IOPES	130222	Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate.	m²	48,12	R\$ 85,12	R\$ 4.095,97
6.1.2	IOPES	200703	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes.	m²	577,90	R\$ 23,50	R\$ 13.580,65
6.1.3	IOPES	200726	Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização	m²	577,90	R\$ 116,90	R\$ 67.556,51
6.1.4	IOPES	190605	Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 567 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão	m²	55,52	R\$ 52,92	R\$ 2.938,12
			SUB TOTAL 6.0 =				R\$ 88.171,25



**PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO CASTELO**



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PÁGINA

3/3

OBRA: UMEF SANTO ANTONIO DO AREA0

Nº DA CONTRATADA

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA

EN5601012GPO001

REVISÃO

0

0

ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO (R\$)		
						UNITÁRIO	PARCIAL	
7.0			Aparelhos Hidrossanitários					
7.1			Torneiras , registros valvulas e metais					
7.1.1	IOPES	170306	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	1,00	R\$ 61,49	R\$ 61,49	
7.2			Outros Aparelhos					
7.2.1	IOPES	170514	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	pç	1,00	R\$ 781,89	R\$ 781,89	
7.3			Instalações Hidro - Sanitárias					
7.3.1	IOPES	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	1,00	R\$ 68,35	R\$ 68,35	
			SUB TOTAL 7.0=					R\$ 911,73
8.0			Serviços Complementares					
8.1			Interno					
8.1.1	IOPES	210322	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1,50m.	m	39,15	R\$ 71,60	R\$ 2.803,14	
			SUB TOTAL 8.0=					R\$ 2.803,14
9.0			Eletrica e Hidrossanitário					
9.1.1			Verba estimada para eletrica.	vb	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
9.1.2			Verba estimada para hidrossanitário.	vb	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
			SUB TOTAL 9.0=					R\$ 6.000,00
SOMA TOTAL								R\$ 237.411,13