



**PREFEITURA MUNICIPAL  
CONCEIÇÃO DO CASTELO**



## PLANILHA ORÇAMENTARIA

PÁGINA

22/2

**OBRA: UMEF MATA FRIA**

**Nº DA CONTRATADA**

## PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA

EN5601003GPO001

**REVISÃO**

ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	PREÇO (R\$)	
						UNITÁRIO	PARCIAL
1.0			Serviços Preliminares				
1.1			Instalação de Canteiro de obras				
1.1.1	IOPES	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES.	m²	8,00	R\$ 255,01	R\$ 2.040,08
1.2			Locação				
1.2.1	IOPES	20339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem.	m²	100,45	R\$ 6,73	R\$ 676,03
1.3			Demolições e retiradas				
1.3.1	IOPES	10238	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa.	m²	444,17	R\$ 6,52	R\$ 2.895,99
1.3.2	IOPES	10246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.	m²	688,59	R\$ 2,42	R\$ 1.666,39
1.3.3	IOPES	10259	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	324,46	R\$ 1,51	R\$ 489,93
1.3.4	IOPES	10332	Retirada de roda parede em madeira	m	141,01	R\$ 2,43	R\$ 342,65
1.3.5	IOPES	10209	Demolição de alvenaria	m³	0,22	R\$ 39,09	R\$ 8,60
1.3.6	IOPES	10214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m²	1,47	R\$ 10,43	R\$ 15,33
			TOTAL 1.0 =				R\$ 8.135,00
2.0			Esquadria e Vidro				
2.1			Esquadria Metálica				
2.1.1	IOPES	71701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m²	2,21	R\$ 358,25	R\$ 791,73
2.2			Vidro				
2.2.1	IOPES	80102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	2,21	R\$ 95,76	R\$ 211,63
			SUB TOTAL 2.0 =				R\$ 1.003,36
3.0			Pintura				
3.1			Sobre paredes				
3.1.1	IOPES	190117	Pintura com tinta acrílica, cor areia, marcas de referência SuviniL, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, duas demãos.	m²	688,59	R\$ 13,95	R\$ 9.605,83
			SUB TOTAL 3.0 =				R\$ 9.605,83
4.0			Revestimento de paredes internas e externas				
4.1			Revestimento				
4.1.1	IOPES	110301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm.	m²	444,17	R\$ 25,66	R\$ 11.397,40
4.2			Acabamentos				
4.2.1	IOPES	120220	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, cor verde claro, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante.	m²	444,17	R\$ 48,59	R\$ 21.582,22
			SUB TOTAL 4.0 =				R\$ 32.979,62
5.0			Teto e Forro				
5.1			Forro				
5.1.1	IOPES	110210	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado.	m²	123,99	R\$ 45,66	R\$ 5.661,38
			SUB TOTAL 5.0 =				R\$ 5.661,38
6.0			Serviços Complementares - Externos				
6.1			Muro				
6.1.1	IOPES	190117	Pintura com tinta acrílica, cor areia, marcas de referência SuviniL, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, duas demãos.	m²	275,84	R\$ 13,95	R\$ 3.847,97
6.1.2	IOPES	110302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	275,84	R\$ 44,16	R\$ 12.181,09
6.2			Piso				
6.2.1	IOPES	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	7,71	R\$ 432,69	R\$ 3.336,04
			SUB TOTAL 6.0 =				R\$ 19.365,10
7.0			Eletrica e Hidrossanitário				
7.1.1			Verba estimada para eletrica.	vb	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
7.1.2			Verba estimada para hidrossanitário.	vb	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
			SUB TOTAL 7.0=				R\$ 6.000,00
			SOMA TOTAL				R\$ 82.750,29