



PREFEITURA MUNICIPAL  
CONCEIÇÃO DO CASTELO



PLANILHA ORÇAMENTARIA

PÁGINA

2/3

OBRA: UMEF SANTA LUZIA

Nº DA CONTRATADA

PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA

EN5601007GPO001

REVISÃO

0

| ITEM       | ORIGEM     | CÓD.   | DESCRIÇÃO   | UNID. | QTDE.    | PREÇO (R\$) |                      |
|------------|------------|--------|---|-------|----------|-------------|----------------------|
|            |            |        |   |       |          | UNITÁRIO    | PARCIAL              |
| <b>1.0</b> |            |        | <b>Serviços Preliminares</b>  |       |          |             |                      |
| <b>1.1</b> |            |        | <b>Instalação de Canteiro de obras</b>  |       |          |             |                      |
| 1.1.1      | IOPES      | 20305  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES.   | m²    | 8,00     | R\$ 255,01  | <b>R\$ 2.040,08</b>  |
| <b>1.2</b> |            |        | <b>Locação</b>  |       |          |             |                      |
| 1.2.1      | IOPES      | 20339  | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem.                                     | m²    | 315,66   | R\$ 6,73    | <b>R\$ 2.124,39</b>  |
| <b>1.3</b> |            |        | <b>Demolições e retiradas</b>   |       |          |             |                      |
| 1.3.1      | IOPES      | 90512  | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente.  | m²    | 46,77    | R\$ 15,77   | <b>R\$ 737,56</b>    |
| 1.3.2      | IOPES      | 10238  | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa.  | m²    | 911,50   | R\$ 6,52    | <b>R\$ 5.942,98</b>  |
| 1.3.3      | IOPES      | 10246  | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.  | m²    | 2.097,48 | R\$ 2,42    | <b>R\$ 5.075,90</b>  |
| 1.3.4      | IOPES      | 10224  | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões  | m²    | 56,88    | R\$ 11,47   | <b>R\$ 652,41</b>    |
| 1.3.5      | COMPOSIÇÃO |        | Retirada de forro em régua de PVC, inclusive retirada de perfis.  | m²    | 96,15    | R\$ 44,35   | <b>R\$ 4.264,25</b>  |
| 1.3.6      | IOPES      | 10206  | Demolição de revestimento com azulejos  | m²    | 155,61   | R\$ 32,58   | <b>R\$ 5.069,77</b>  |
|            |            |        | <b>TOTAL 1.0 =</b>  |       |          |             | <b>R\$ 25.907,34</b> |
| <b>2.0</b> |            |        | <b>Paineis</b>  |       |          |             |                      |
| <b>2.1</b> |            |        | <b>Divisória</b>  |       |          |             |                      |
| 2.1.1      | IOPES      | 50205  | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza   | m²    | 4,68     | R\$ 432,93  | <b>R\$ 2.026,11</b>  |
|            |            |        | <b>SUB TOTAL 2.0 =</b>  |       |          |             | <b>R\$ 2.026,11</b>  |
| <b>3.0</b> |            |        | <b>Esquadrias</b>   |       |          |             |                      |
| <b>3.1</b> |            |        | <b>Esquadrias de Madeira</b>  |       |          |             |                      |
| 3.1.1      | IOPES      | 061603 | Porta almofadada em madeira de lei, esp. 30mm para pintura, incl. dobradiças, excl. marco, alizar e fechadura, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m                               | und   | 5,00     | R\$ 645,70  | <b>R\$ 3.228,50</b>  |
| <b>3.2</b> |            |        | <b>Esquadria de Aço</b>   |       |          |             |                      |
| 3.2.1      | COMPOSIÇÃO |        | Porta de aço chapa 24, de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente com retângulo ou círculo, acabamento galvanizado natural. Dim.: 4,06x1,50 m 1 und / 2,40x1,50 m 1 und. | m²    | 9,69     | R\$ 477,41  | <b>R\$ 4.626,10</b>  |
|            |            |        | <b>SUB TOTAL 3.0 =</b>  |       |          |             | <b>R\$ 7.854,60</b>  |
| <b>4.0</b> |            |        | <b>Pintura</b>  |       |          |             |                      |
| <b>4.1</b> |            |        | <b>Sobre paredes</b>  |       |          |             |                      |
| 4.1.1      | IOPES      | 190117 | Pintura com tinta acrílica, cor areia, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, duas demãos.                              | m²    | 2.097,48 | R\$ 13,95   | <b>R\$ 29.259,85</b> |
| <b>4.2</b> |            |        | <b>Sobre madeira</b>  |       |          |             |                      |
| 4.2.1      | IOPES      | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos                        | m²    | 25,20    | R\$ 17,05   | <b>R\$ 429,66</b>    |
| <b>4.3</b> |            |        | <b>Sobre corrimão</b>   |       |          |             |                      |
| 4.3.1      | IOPES      | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal ( corrimão).                          | m²    | 9,37     | R\$ 13,94   | <b>R\$ 130,62</b>    |
| <b>4.4</b> |            |        | <b>Sobre metal</b>  |       |          |             |                      |
| 4.4.1      | IOPES      | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal. ( Portões)     | m²    | 8,87     | R\$ 13,94   | <b>R\$ 123,65</b>    |
|            |            |        | <b>SUB TOTAL 4.0 =</b>  |       |          |             | <b>R\$ 29.943,78</b> |
| <b>5.0</b> |            |        | <b>Teto</b>   |       |          |             |                      |
| <b>5.1</b> |            |        | <b>Forro</b>  |       |          |             |                      |
| 5.1.1      | IOPES      | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado.  | m²    | 121,61   | R\$ 45,66   | <b>R\$ 5.552,71</b>  |
| <b>5.2</b> |            |        | <b>Forro beiral</b>   |       |          |             |                      |
| 5.2.1      | IOPES      | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado.  | m²    | 96,15    | R\$ 45,66   | <b>R\$ 4.390,21</b>  |
|            |            |        | <b>SUB TOTAL 5.0 =</b>  |       |          |             | <b>R\$ 9.942,92</b>  |
| <b>6.0</b> |            |        | <b>Cobertura</b>  |       |          |             |                      |
| <b>6.1</b> |            |        | <b>Calha</b>  |       |          |             |                      |
| 6.1.1      | IOPES      | 90312  | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm   | m     | 20,74    | R\$ 107,97  | <b>R\$ 2.239,30</b>  |
|            |            |        | <b>SUB TOTAL 6.0 =</b>  |       |          |             | <b>R\$ 2.239,30</b>  |
| <b>7.0</b> |            |        | <b>Revestimento de paredes internas e externas</b>  |       |          |             |                      |
| <b>7.1</b> |            |        | <b>Revestimento</b>   |       |          |             |                      |
| 7.1.1      | IOPES      | 110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm.  | m²    | 911,50   | R\$ 25,66   | <b>R\$ 23.389,09</b> |
| <b>7.2</b> |            |        | <b>Acabamentos</b>  |       |          |             |                      |
| 7.2.1      | IOPES      | 120220 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, cor verde claro, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante.                          | m²    | 746,37   | R\$ 48,59   | <b>R\$ 36.266,12</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL  
CONCEIÇÃO DO CASTELO**



## PLANILHA ORÇAMENTARIA

---

PÁGINA

3/3

**OBRA: UMEF SANTA LUZIA**

**Nº DA CONTRATADA**

## PROJETO DE REGULARIZAÇÃO E REFORMA

EN5601007GPO001

**REVISÃO**  
**0**

| ITEM              | ORIGEM | CÓD.   | DESCRIÇÃO  | UNID. | QTDE.  | PREÇO (R\$)  |                |
|-------------------|--------|--------|--|-------|--------|--------------|----------------|
|                   |        |        |  |       |        | UNITÁRIO     | PARCIAL        |
| 7.2.3             | IOPES  | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cetrisa ou Portobello | m²    | 165,13 | R\$ 42,10    | R\$ 6.951,97   |
|                   |        |        | <b>SUB TOTAL 7.0 =</b>   |       |        |              |                |
| <b>8.0</b>        |        |        | <b>Pisos internos e externos</b>   |       |        |              |                |
| <b>8.1</b>        |        |        | <b>Acabamentos</b>   |       |        |              |                |
| 8.1.1             | IOPES  | 130222 | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate.   | m²    | 130,30 | R\$ 85,12    | R\$ 11.091,14  |
| 8.1.2             | IOPES  | 200703 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvnil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes.  | m²    | 614,97 | R\$ 23,50    | R\$ 14.451,80  |
| 8.1.3             | IOPES  | 200726 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização.   | m²    | 614,97 | R\$ 116,90   | R\$ 71.889,99  |
| 8.1.4             | IOPES  | 190605 | Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 567 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão.             | m²    | 614,97 | R\$ 52,92    | R\$ 32.544,21  |
| 8.1.5             | IOPES  | 130219 | Piso cerâmico 33,5 x 33,5cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cetrisa ou Portobello, assentado com argamassade cimento colante, inclusive rejuntamento.          | m²    | 106,84 | R\$ 52,35    | R\$ 5.593,07   |
|                   |        |        | <b>SUB TOTAL 8.0 =</b>   |       |        |              |                |
| <b>9.0</b>        |        |        | <b>Serviços Complementares</b>   |       |        |              |                |
| <b>9.1</b>        |        |        | <b>Interno</b>   |       |        |              |                |
| 9.1.1             | IOPES  | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1,50m.   | m     | 59,70  | R\$ 71,60    | R\$ 4.274,52   |
| 9.1.2             | IOPES  | 200128 | Alambrado, executado em tela fio 12 malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 11/2" colocados a cada 3m (h do alambrado ≈1,5m), inclusive chumbamento no muro           | m²    | 64,27  | R\$ 133,94   | R\$ 8.608,32   |
|                   |        |        | <b>SUB TOTAL 9.0=</b>  |       |        |              |                |
| <b>10.0</b>       |        |        | <b>Eletrica e Hidro-ssanitário</b>   |       |        |              |                |
| 10.1.1            |        |        | Verba estimada para eletrica.  | vb    | 1,00   | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00   |
| 10.1.2            |        |        | Verba estimada para hidrossanitário.   | vb    | 1,00   | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00   |
|                   |        |        | <b>SUB TOTAL 9.0=</b>  |       |        |              |                |
|                   |        |        |  |       |        |              | R\$ 6.000,00   |
| <b>SOMA TOTAL</b> |        |        |  |       |        |              | R\$ 298.974,28 |