

Lista de Materiais

Elétrica	Cabo Unipolar (cobre)	
	Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)	
	1,5 mm²	509,00 m
	10 mm²	15,80 m
	Caixa de passagem - embutir	
	Aço pintada (réf Brum)	
	200x200x250 mm	6 pç
	Dispositivo de Comando	
	Relé fotoelétrico	
	220V - 1200W resistivo c/ fotocélula	6 pç
	Dispositivo de Proteção	
	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN	
	10 A	6 pç
	40 A	1 pç
	Eletroduto PVC flexível	
	Eletroduto leve	
	3/4"	75,00 m
	Eletroduto pesado	
	1.1/2"	55,10 m
	3"	25,30 m
	4"	25,50 m
	Luminária e acessórios	
	Luminária p/ alta pressão	
	400 W	18 pç
	Reator eletromagnético p/ vapor de mercúrio	
	400 W	18 pç
	Lâmpada de alta pressão	
	Vapor de mercúrio	
	400 W	18 pç
	Quadros	
	Quadro de medição	
	Unidade consumidora individual	1 pç
	Quadro distribuição	1 pç

Legenda

200x200x250	Caixa de passagem
	Entrada de serviço aérea
1fb 400 VM	Luminária p/ lâmpada a vapor de mercúrio
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
d	Relé fotoelétrico

AS FASES SEM IDENTIFICAÇÃO DE BITOLA POSSUEM SEÇÃO DE 1,5mm² E OS ELETRODUTOS, 3/4".

PROJETO ELÉTRICO

CLIENTE:
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CNPJ: 27.655.70/0001-98
AV. JOSÉ GRILO 426, BAIRRO CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP 29370-000

REGISTRO:
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Nº 3858, LIVRO Nº 2-S, FLS. 58, DE 20 DE SETEMBRO DE 2004

TÍTULO:
PISTA DE SKATE (20º 21' 56" S; 41º 15' 05" O)
CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO, ROD. ES 165
CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES; CEP 29370-000

REFERÊNCIA:
PLANTA BAIXA COM DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGAS, LISTA DE MATERIAIS

FOLHA **01** 02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Engº Alex Nalli Ferreira CREA-ES 039390/D

DESENHO:	DATA:	FORMATO:	ESCALA:	UNIDADE:	ARQUIVO:
Alex Nalli Ferreira	NOV/2017	A1	1/50	METRO	SKATE ELÉTRICO.DWG

ISO A1
594x841