



AL PLANTA COBERTURA
ESC:1/100



AL PLANTA PAGINAÇÃO
ESC:1/100

INÍCIO DA PAGINAÇÃO

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A-
B-
C-

A - PISO
B - PAREDE
C - TETO

PISO	QUADRO DE ÁREAS REVESTIMENTO PISO							
	TAMANHO TIPO/ESPECIFICAÇÃO	60x60	ALERTA	DIRECIONAL	MONOLITICO	Vermelho	Verde	TOTAL
A1	39,94m²							39,58m²
A3					44,82m²			44,82m²
A4								
A5						302,62m²	376,50m²	679,12m²
A7								
A8					52,84m²			52,84m²
A9								

QUADRO DE ACABAMENTOS

REPRES.

PISO

A1- PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 60X60, ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS INCLUSIVE REJUNTAMENTO PAGINAÇÃO 45°.

A3- PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1M, PIGMENTADO BÉGE.

A4- PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL CORAL OU NOVACOR, EM FAIXAS COM LARGURA DE 5CM, PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

A5- APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI SOBRE PISO EM CONCRETO POLIDO, INTERGARD 567 - REF. INTERNACIONAL OU EQUIV., A TRÊS DEMÃOS, COM APLICADOR DE SELADOR A BASE DE EPOXI, 1 DEMÃO

A7- PISO GRANILITE EXISTENTE

A9- PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO, EXISTENTE

PAREDE

B1 - PAREDES REBOCADAS E PINTAR

B2 - REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA

B3 - LIXAMENTO DE PINTURA ANTIGA, E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA.

TETO

C1 - REBOCADO E PINTADO

C2 - LIXAMENTO DA PINTURA EXISTENTE E APLICAÇÃO DE NOVA COBERTURA DE TINTA

C3 - COBERTURA METÁLICA EXISTENTE

AL ENGENHARIA LTDA.

RUA JORGE LUIZ DA SILVA, 73, JARDIM ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/RS, CEP: 95315-702
TEL.: 28 3036 - 5357

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRA INDAÍÁ

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

LOCAL DA OBRA:

COMUNIDADE DE INDAÍÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO - RS

AUTOR E RESPONSÁVEL:

A L ENGENHARIA LTDA.
ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA
Arquiteto Urbanista CAU ES - A63305-4

ASSUNTO:

COBERTURA
PAGINAÇÃO

DESENHISTA:

ADRIELE FREITAS LIMA

ARQUIVO:

PROJETO QUADRA DO INDAÍÁ.DWG

PRANCHA:

05/09

APROVAÇÃO:

ÁREA ÚTIL

878,26m²

ÁREA TOTAL DO TERRENO:

2025,00m²

DATA:

JUNHO DE 2015

ESCALAS:

INDICADAS