

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES

OBRA: Ampliação CRAS / CREAS

CONTRATO: 19/2015



CPU 09	Gramma sintética verde 13 mm - Fornecimento e instalação					
Classe/Tipo	Cod	Descrição	UN	Coef.	Custo	Custo Total
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 21,34	R\$ 3,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	R\$ 15,06	R\$ 5,12
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,05	R\$ 81,08	R\$ 4,05
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,1	R\$ 63,50	R\$ 6,35
Composição Insumos	03	Transporte de materiais para Distância 70 KM (Caminhão Basculante)	T	0,33	R\$ 21,38	R\$ 7,05
SINAPI	74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m³	0,15	R\$ 4,33	R\$ 0,65
SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017	m²	1	R\$ 6,89	R\$ 6,89
Orçamento Insumo	01	Gramma sintética verde 13 mm	M	1	R\$ 35,43	R\$ 35,43
			m²	TOTAL		R\$ 69,17

Orçamentos Insumos 01					
EMPRESA	DESCRIÇÃO		Quant	VALOR	VALOR UNIT
Dedo Brinquedo	Gramma sintética verde 13 mm	m²	75	R\$ 2.656,97	R\$ 35,43
MP Brinquedos				R\$ 2.675,09	R\$ 35,67
Madeira Madeira				R\$ 2.617,48	R\$ 34,90
				média	R\$ 35,33

Composição Insumos	03	Transporte de materiais para Distância 70 KM (Caminhão Basculante)				
Classe/Tipo	Cod	DESCRIÇÃO	Unid	quant *	VALOR UNIT	VALOR UNIT
IOPES	86049	CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403)	H	1,75	R\$ 122,15	R\$ 213,76
* considerando transporte de 10T a partir de perdreira emCachoeiro do Itapemirim		Transporte de materiais para Distância 70 KM (Caminhão Basculante)	T	10	R\$ 21,38	R\$ 213,76