

**TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

PROponente:  
OBRA:

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE DE MONFORTE FRIO

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES SETEMBRO/2017

Item: CPU 03

**COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS ESMALTADAS TIPO AMERICANA INCLUSIVE**

Unidade: m<sup>2</sup>

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	H	'010101	2,655	1	5,34	0	12,19	-	32,364
TELHADISTA (LABOR)	H	'010150	2,05	1	6,33	0	14,45	-	29,623
<b>SubTotal:</b>									<b>61,99</b>

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	'020503	0,0002	1	50,67	0	50,67	-	0,01
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	'020508	0,086	1	0,32	0	0,32	-	0,028
TELHA CERAMICA ESMALTADA TIPO AMERICANA - NATURAL (LABOR) (PESQUISA DE MERCADO)	M2	'025568	1	1	16,25	0	16,25	-	16,25
CUMEEIRA CERAMICA ESMALTADA TIPO AMERICANA - FABRICA (LABOR) (PESQUISA DE MERCADO)	UN	'025570	0,3	1	1,94	0	1,25	-	0,375
<b>SubTotal:</b>									<b>16,7</b>

**RESUMO**

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	128,33%	61,99
Materiais(B)		16,7
Equipamentos(C)		-
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		61,99
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		61,99
Custo Direto Total(B+E)		78,65
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	26,58%	20,91
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>99,55</b>

OBS: composição montada com base na composição de serviço 090212 do IOPES

\_\_\_\_\_  
Alex Nali Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA-ES 039390/D