

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 01		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				Unidade: m ²		
data base: agosto/2020								
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total		
SINAPI	INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,000	4,73	4,73	
SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	4,000	3,41	13,64	
SINAPI	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	1,000	200,00	200,00	
SINAPI	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	0,110	12,28	1,35	
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	22,67	22,67	
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	16,08	32,16	
SINAPI	COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,010	225,80	2,26	
OBS: composição montada com base apenas nos coeficientes da composição de serviço 74209/001 do SINAPI de junho/2020						SUB-TOTAL = R\$	276,81	
						BDI =	24,22%	
						TOTAL = R\$	343,85	

ALEX NALI FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D