

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Item: CPU 01

Instalação de barras redondas de aço galvanizado a quente ϕ 3/8" - 70 mm RE-BAR
para SPDA estrutural com fixação mecânica por grampos galvanizados

Unidade: m

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI 88242	0,544	1	15,02	-	15,02	-	8,17
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI 88245	0,544	1	20,82	-	20,82	-	11,33
SubTotal:									19,50

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
RE-BAR ϕ 3/8" - 70 MM	M	cotação 01	1,1	1	14,12	-	14,12	-	15,53
GRAMPO GALVANIZADO PARA BARRA ϕ 3/8"	UN	cotação 02	0,65	1	4,5	-	4,5	-	2,93
SubTotal:									18,46

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	86,74%	19,50
Materiais(B)		18,46
Equipamentos(C)		-
Produção da Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total(A+C)		19,50
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		19,50
Custo Direto Total(B+E)		37,96
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	20,34%	7,72
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,68


ALEX NALI FERREIRA
 Engenheiro Civil
 CREA ES-039390/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Item: CPU 02

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Unidade: UN

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI 90777	50	1	76,90	-	76,90	-	3845,00
SubTotal:									3845,00

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	86,74%	3.845,00
Materiais(B)		-
Equipamentos(C)		-
Produção da Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total(A+C)		3.845,00
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		3.845,00
Custo Direto Total(B+E)		3.845,00
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	20,34%	782,07
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.627,07

ALEX NALI FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D