

Nº OPERAÇÃO 1077328-38	Nº SICONV 913955	GIGOV Vitória	GESTOR MDR	PROGRAMA Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação e	AÇÃO / MODALIDADE REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO	DATA ASSINATURA 21/10/2021
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO			MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DO CASTELO	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. José Grilo, nº 426, Centro	OBJETO REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES		INÍCIO DA OBRA

Frentes de Obra:

	PRAÇA EMÍDIO VARGAS	PRAÇA PEDRO RIGO				
	1	2	3	4	5	6
Meta 1						
Serviço 01.01						
Serviço 01.02						
Serviço 01.03						
Serviço 01.04						
Meta 2						
Serviço 02.01						
Serviço 02.02						
Serviço 02.03						
Serviço 02.04						
Serviço 02.05						
Meta 3						
Serviço 03.01						
Serviço 03.02						
Serviço 03.03						
Serviço 03.04						
Serviço 03.05						
Meta 4						

Valor Total do Orçamento: R\$ 450.660,70

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,76	675,71	3.892,08	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	2,88				
Serviço	01.02	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	857,29	R\$ 13.716,64	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00	6,00				
Serviço	01.03	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M²	240,00	23,97	5.752,80	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	120,00	120,00				
Serviço	01.04	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	und	2,00	2.175,49	4.350,98	3-ENTRADA DE ENERGIA	1,00	1,00				
Meta	2	DEMOLIÇÕES											
Serviço	02.01	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	313,87	16,34	5.128,64	4-DEMOLIÇÕES		313,87				
Serviço	02.02	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,85	127,14	489,48	4-DEMOLIÇÕES	1,39	2,46				
Serviço	02.03	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.358,96	13,14	17.856,73	4-DEMOLIÇÕES	1.302,36	56,60				
Serviço	02.04	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.587,97	3,65	5.796,09	4-DEMOLIÇÕES	1.302,36	285,61				
Serviço	02.05	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	10,00	221,50	2.215,00	4-DEMOLIÇÕES	10,00					
Meta	3	PINTURA											
Serviço	03.01	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	M²	383,04	5,27	2.018,62	5-PINTURA	287,10	95,94				
Serviço	03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	407,09	18,28	7.441,61	5-PINTURA	287,10	119,99				
Serviço	03.03	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	148,61	12,20	1.813,04	5-PINTURA	128,81	19,80				
Serviço	03.04	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	148,61	29,46	4.378,05	5-PINTURA	128,81	19,80				
Serviço	03.05	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	79,20	23,38	1.851,70	5-PINTURA		79,20				
Meta	4	PISO											

Frentes de Obra:

PRAÇA EMÍDIO VARGAS	PRAÇA PEDRO RIGO				
1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 450.660,70

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	04.01	Remoção de grama sintética	M²	213,69	3,86	824,85	4-DEMOLIÇÕES	130,82	82,87				
Serviço	04.02	GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 20MM, PROTEÇÃO UV.	M²	213,69	154,20	R\$ 32.950,99	8-SERVIÇOS DIVERSOS	130,82	82,87				
Serviço	04.03	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra	M²	1.870,11	23,60	44.134,60	6-PISO - BLOCOS	1.270,63	599,48				
Serviço	04.04	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante	M²	128,16	104,96	13.451,67	7-CALÇADA DE CONCRETO	102,26	25,90				
Serviço	04.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	502,18	105,48	52.969,95	6-PISO - BLOCOS	317,77	184,41				
Serviço	04.06	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	517,86	94,79	49.087,95	6-PISO - BLOCOS	388,40	129,46				
Serviço	04.07	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	850,07	129,38	109.982,05	7-CALÇADA DE CONCRETO	564,46	285,61				
Meta	5	SERVIÇOS DIVERSOS											
Serviço	05.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,18	59,65	1.501,99	9-CANTEIROS	11,61	13,57				
Serviço	05.02	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25,18	17,98	452,74	9-CANTEIROS	11,61	13,57				
Serviço	05.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	25,18	41,52	1.045,48	9-CANTEIROS	11,61	13,57				
Serviço	05.04	Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto	UN	6,00	214,93	1.289,58	8-SERVIÇOS DIVERSOS		6,00				
Serviço	05.05	LIXEIRA SIMPLES	UN	8,00	301,55	R\$ 2.412,40	8-SERVIÇOS DIVERSOS	6,00	2,00				
Serviço	05.06	LIXEIRA SELETIVA	UN	3,00	623,41	R\$ 1.870,23	8-SERVIÇOS DIVERSOS	2,00	1,00				
Serviço	05.07	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PRAÇAS)	UN	3.028,07	3,31	R\$ 10.022,91	8-SERVIÇOS DIVERSOS	2.201,07	827,00				
Serviço	05.08	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	360,83	10,82	3.904,18	8-SERVIÇOS DIVERSOS	326,98	33,85				
Serviço	05.09	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,68	104,20	3.509,46	8-SERVIÇOS DIVERSOS	33,68					
Serviço	05.10	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	15,00	157,57	2.363,55	8-SERVIÇOS DIVERSOS	15,00					
Serviço	05.11	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	250,00	54,50	13.625,00	8-SERVIÇOS DIVERSOS	250,00					
Serviço	05.12	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	30,50	78,57	2.396,39	8-SERVIÇOS DIVERSOS	30,50					

Frentes de Obra:

PRAÇA EMÍDIO VARGAS	PRAÇA PEDRO RIGO				
1	2	3	4	5	6
443,15					
8,00					
6,00					
1,00	1,00				

Valor Total do Orçamento: R\$ 450.660,70

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	05.13	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	443,15	5,99	2.654,47	8-SERVIÇOS DIVERSOS
Serviço	05.14	Banco De Jardim Tamanduá	UN	8,00	746,16	R\$ 5.969,28	8-SERVIÇOS DIVERSOS
Serviço	05.15	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	6,00	341,48	2.048,88	8-SERVIÇOS DIVERSOS
Meta	6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Serviço	06.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2,00	7.745,32	15.490,64	1-Administração Local

CONCEIÇÃO DO CASTELO, 04 de novembro de 2022

Local e Data

Responsável Técnico: JOÃO LUCAS DIAS
CREA / CAU: CREA-ES 042317/D

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Av. José Grilo, 152 - Centro
Conceição do Castelo/ES - CEP 29370000
Telefone: (28) 3547-1310



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: **REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**
Local: **PRAÇA EMÍDIO VARGAS, AV. JOSÉ GRILLO,S/N, CENTRO, (LOCALIZAÇÃO: LAT. 20°21'21.7"S, LONG. 41°14'35.0"W) CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**
Proprietário: **PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES**
Data base: **IOPES:07/2022 SINAPI: 07/2022**
BDI: **20,34%**
Encargos Sociais: **72,68% (hora) / SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATADO			
				UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 15.570,83
01.01	CPU	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88	R\$ 675,71	R\$ 1.946,04
01.02	CPU	10	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	10,00	R\$ 857,29	R\$ 8.572,90
01.03	CPU	8	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M²	120,00	R\$ 23,97	R\$ 2.876,40
01.04	SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	und	1,00	R\$ 2.175,49	R\$ 2.175,49
2			DEMOLIÇÕES				R\$ 24.258,35
02.01	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1302,36	R\$ 13,14	R\$ 17.113,01
02.02	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1302,36	R\$ 3,65	R\$ 4.753,61
02.03	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,39	R\$ 127,14	R\$ 176,72
02.04	SINAPI	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	10,00	R\$ 221,50	R\$ 2.215,00
3			PINTURA				R\$ 12.127,43
03.01	CPU	2	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	M²	287,10	R\$ 5,27	R\$ 1.513,02
03.02	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	287,10	R\$ 18,28	R\$ 5.248,19
03.03	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	128,81	R\$ 12,20	R\$ 1.571,48
03.04	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	128,81	R\$ 29,46	R\$ 3.794,74
4			PISO				R\$ 204.762,14
04.01	CPU	3	Remoção de grama sintética	M²	130,82	R\$ 3,86	R\$ 504,97
04.02	CPU	4	GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 20MM, PROTEÇÃO UV.	M²	130,82	R\$ 154,20	R\$ 20.172,44
04.03	CPU	5	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra	M²	1270,63	R\$ 23,60	R\$ 29.986,87
04.04	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	317,77	R\$ 105,48	R\$ 33.518,38
04.05	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	388,40	R\$ 94,79	R\$ 36.816,44
04.06	CPU	6	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante	M²	102,26	R\$ 104,96	R\$ 10.733,21
04.07	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	564,46	R\$ 129,38	R\$ 73.029,83
5			SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 47.829,94
05.01	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,61	R\$ 59,65	R\$ 692,54
05.02	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,61	R\$ 17,98	R\$ 208,75
05.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,61	R\$ 41,52	R\$ 482,05
05.04	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUIROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,68	R\$ 104,20	R\$ 3.509,46
05.05	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	15,00	R\$ 157,57	R\$ 2.363,55
05.06	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	250,00	R\$ 54,50	R\$ 13.625,00
05.07	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	30,50	R\$ 78,57	R\$ 2.396,39
05.08	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	443,15	R\$ 5,99	R\$ 2.654,47
05.09	COTAÇÃO	1	Banco De Jardim Tamanduá	UN	8,00	R\$ 746,16	R\$ 5.969,28
05.10	COTAÇÃO	2	LIXEIRA SIMPLES	UN	6,00	R\$ 301,55	R\$ 1.809,30
05.11	COTAÇÃO	3	LIXEIRA SELETIVA	UN	2,00	R\$ 623,41	R\$ 1.246,82

Assinado digitalmente por JOAO LUCAS DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14 12:57:19 -0300

05.12	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	6,00	R\$ 341,48	R\$ 2.048,88	
05.13	CPU	9	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PRAÇAS)	M²	2201,07	R\$ 3,31	R\$ 7.285,54	
05.14	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	326,98	R\$ 10,82	R\$ 3.537,92	
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 7.745,32	
06.01	CPU	7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 7.745,32	R\$ 7.745,32	
TOTAL								R\$ 312.294,01

Assinado digitalmente por
 JOAO LUCAS DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14 12:57:27 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Av. José Grilo, 152 - Centro
Conceição do Castelo/ES - CEP 29370000
Telefone: (28) 3547-1310



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: **REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**
Local: **PRAÇA PEDRO RIGO, Rua José Oliveira De Souza, Bairro Pedro Rigo (LOCALIZAÇÃO: LAT. 20°21'38.9"S, LONG. 41°15'01.8"W) CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**
Proprietário: **PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES**
Data base: **IOPES:07/2022 SINAPI: 07/2022**
BDI: **20,34%**
Encargos Sociais: **72,68% (hora) / SEM DESONERAÇÃO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATADO			
				UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 12.141,67
01.01	CPU	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	R\$ 675,71	R\$ 1.946,04
01.02	CPU	10	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	6,00	R\$ 857,29	R\$ 5.143,74
01.03	CPU	8	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M²	120,00	R\$ 23,97	R\$ 2.876,40
01.04	SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	und	1,00	R\$ 2.175,49	R\$ 2.175,49
2			DEMOLIÇÕES				R\$ 7.227,60
02.01	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	313,87	R\$ 16,34	R\$ 5.128,64
02.02	SINAPI	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,46	R\$ 127,14	R\$ 312,76
02.03	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	56,60	R\$ 13,14	R\$ 743,72
02.04	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	285,61	R\$ 3,65	R\$ 1.042,48
3			PINTURA				R\$ 5.375,59
03.01	CPU	2	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	M²	95,94	R\$ 5,27	R\$ 505,60
03.02	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	119,99	R\$ 18,28	R\$ 2.193,42
03.03	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	19,80	R\$ 12,20	R\$ 241,56
03.04	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	19,80	R\$ 29,46	R\$ 583,31
03.05	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	79,20	R\$ 23,38	R\$ 1.851,70
4			PISO				R\$ 98.639,93
04.01	CPU	3	Remoção de grama sintética	M²	82,87	R\$ 3,86	R\$ 319,88
04.02	CPU	4	GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 20MM, PROTEÇÃO UV.	M²	82,87	R\$ 154,20	R\$ 12.778,55
04.03	CPU	5	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra	M²	599,48	R\$ 23,60	R\$ 14.147,73
04.04	CPU	6	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante	M²	25,90	R\$ 104,96	R\$ 2.718,46
04.05	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	184,41	R\$ 105,48	R\$ 19.451,57
04.06	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	129,46	R\$ 94,79	R\$ 12.271,51
04.07	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	285,61	R\$ 129,38	R\$ 36.952,22
5			SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 7.236,58
05.01	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,57	R\$ 59,65	R\$ 809,45
05.02	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,57	R\$ 17,98	R\$ 243,99
05.03	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,57	R\$ 41,52	R\$ 563,43
05.04	iopes	200511	Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto	UN	6,00	R\$ 214,93	R\$ 1.289,58
05.05	COTAÇÃO	2	LIXEIRA SIMPLES	UN	2,00	R\$ 301,55	R\$ 603,10
05.06	COTAÇÃO	3	LIXEIRA SELETIVA	UN	1,00	R\$ 623,41	R\$ 623,41
05.07	CPU	9	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PRAÇAS)	UN	827,00	R\$ 3,31	R\$ 2.737,37
05.08	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,85	R\$ 10,82	R\$ 366,26
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 7.745,32
06.01	CPU	7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 7.745,32	R\$ 7.745,32
TOTAL							R\$ 138.366,69

JOÃO LUCAS DIAS JOAO LUCAS
Engenheiro Civil DIAS:1353155
CREA ES-042317/D 8706

Assinado de forma digital por JOAO LUCAS DIAS:13531558706
Dados: 2023.01.04 10:17:03 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
CPU 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO						Unidade:	m ²
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total		
SINAPI	INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,000	11,62	11,62	
SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	4,000	7,93	31,72	
SINAPI	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	1,000	445,00	445	
SINAPI	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	0,110	26,36	2,9	
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	27,42	27,42	
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	19,64	39,28	
SINAPI	COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,010	355,68	3,56	
OBS: composição montada com base na composição de serviço 74209/001 do SINAPI					SUB-TOTAL =		R\$ 561,50	
					BDI =		20,34%	
					TOTAL =		R\$ 675,71	

Assinado digitalmente
por JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:03:34 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
CPU 02		Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta				Unidade:		M ²
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total		
SINAPI	MATERIAL	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unid.	0,250	1,78	0,45	
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	0,200	19,64	3,93	
						SUB-TOTAL = R\$ 4,38		
						BDI = 20,34%		
						TOTAL = R\$ 5,27		

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706

Assinado digitalmente por
 JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14
 13:03:41 -0300

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
CPU 03		Remoção de grama sintética				Unidade:		M ²
Fonte	Código	Descrição		Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m	0,010	25,97	0,26
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m	0,150	19,64	2,95
						SUB-TOTAL =	R\$	3,21
						BDI =		20,34%
						TOTAL =	R\$	3,86

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

Assinado digitalmente por
 JOAO LUCAS DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14 13:03:48 -0300

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
CPU 04	GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 20MM, PROTEÇÃO UV.					Unidade:	M ²
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
COTA ÇÃO 04	MATERIAL		GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 20MM, PROTEÇÃO UV.	m ²	1,050	R\$ 103,33	108,5
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	1,000	19,64	19,64
					SUB-TOTAL =		R\$ 128,14
					BDI =		20,34%
					TOTAL =		R\$ 154,20

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706

Assinado digitalmente por
 JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14
 13:03:54 -0300

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
CPU 05	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra						Unidade:	m²
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total		
SINAPI	COMPOSIÇÃO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	0,100	38,99	3,9	
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800	19,64	15,71	
OBS: composição montada com base na composição de serviço 74209/001 do SINAPI					SUB-TOTAL =		R\$ 19,61	
					BDI =		20,34%	
					TOTAL =		R\$ 23,60	

Assinado digitalmente
por JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:04:01 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
CPU 06		Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante					Unidade: m ²	
Fonte		Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
IOPES	INSUMO	34666	LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO	m ²	1,100	65,78	72,36	
SINAPI	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Kg	4,800	0,66	3,17	
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	25,87	7,76	
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	19,64	3,93	
OBS: composição montada com base na composição de serviço 74209/001 do SINAPI						SUB-TOTAL = R\$ 87,22		
						BDI = 20,34%		
						TOTAL = R\$ 104,96		

Assinado digitalmente
por JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:04:08 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA: REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES						
LOCAL: PRAÇA EMÍDIO VARGAS, AV. JOSÉ GRILLO,S/N, CENTRO, (LOCALIZAÇÃO: LAT. 20°21'21.7"S, LONG. 41°14'35.0"W) CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES					UNIDADE	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UN	COMP - 07
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					BDI =	20,34%
	CATEGORIAS PROFISSIONAIS	UNID.	QUANTIDADE	P. UNIT.	SUB-TOTAIS	TOTAL A
MÃO DE OBRA	90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	20,00	98,55	1.971,00	
	90776 - ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	120,00	37,21	4.465,20	
						6.436,20
	DISCRIMINAÇÃO	TAXA	VALORES			
RESU	MÃO DE OBRA (TOTAL A)		6.436,20			
	BDI (SOBRE TOTAL A)	20,34%	1.309,12			
	PREÇO UNITÁRIO		7.745,32			

Assinado digitalmente por
 JOAO LUCAS DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14 13:04:19 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
CPU 09	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA					Unidade:	M2
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	0,060	7,93	0,48
SINAPI	INSUMO	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,200	4,02	0,8
SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Kg	0,010	25,88	0,26
SINAPI	INSUMO	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	m²	1,000	2,91	2,91
SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	24,14	7,24
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	27,42	8,23
OBS: composição montada com base na composição extinta de serviço 85424 do SINAPI					SUB-TOTAL =		R\$ 19,92
					BDI =		20,34%
					TOTAL =		R\$ 23,97

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente
por JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:04:30 -0300

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente
por JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:04:36 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 09	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PRAÇAS)	Unidade:	m²					
Composição SINAPI - 9537								
Código	9537							
Data	01/2018							
Estado	Espírito Santo							
Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS							
Unidade	m ²							
Valor sem	2,75							
Valor com	2,06							
BDI	20,34%							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Total
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,64	0,14	2,75	3,31

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

Assinado digitalmente por
JOAO LUCAS DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14 13:04:42 -0300

CPU 10

Código 93584
 Descrição EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
 Data 07/2022
 Estado Espírito Santo
 Tipo CANT - CANTEIRO DE OBRAS
 Unidade m²

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração
C 92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	28,16	1,7192	48,41
C 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	77,69	0,0404	3,14
C 94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	49,78	1,7192	85,58
C 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	17,02	0,0093	0,16
C 96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	47,10	0,0106	0,5
C 98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	176,71	0,5136	90,76
C 98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	180,14	0,5911	106,48
C 98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	212,85	0,8023	170,77
C 98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	272,16	0,6255	170,24
C 101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	871,78	0,0417	36,35
OBS: composição montada com base na composição de serviço 93584 do SINAPI				TOTAL S/BDI		R\$ 712,39
				TOTAL C/BDI 20,34		R\$ 857,29

JOÃO LUCAS DIAS

Engenheiro Civil
CREA ES-042317/DJOAO LUCAS
DIAS:13531358706Assinado digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531358706
Data: 2022.10.14
13:04:50 -0300

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 01		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				Unidade: m ²	
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
SINAPI	INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,000	11,62	11,62
SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	4,000	7,93	31,72
SINAPI	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	1,000	445,00	445
SINAPI	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	0,110	26,36	2,9
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	27,42	27,42
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	19,64	39,28
SINAPI	COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,010	355,68	3,56
OBS: composição montada com base na composição de serviço 74209/001 do SINAPI					SUB-TOTAL =		R\$ 561,50
					BDI =		20,34%
					TOTAL =		R\$ 675,71

Assinado digitalmente por
 JOAO LUCAS DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14 13:24:53 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 02		Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta				Unidade:	M ²
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
SINAPI	MATERIAL	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Unid.	0,250	1,78	0,45
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	0,200	19,64	3,93
					SUB-TOTAL =	R\$	4,38
					BDI =		20,34%
					TOTAL =	R\$	5,27

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado
digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:25:02 -0300

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 03		Remoção de grama sintética				Unidade: M ²	
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	0,010	25,97	0,26
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	0,150	19,64	2,95
					SUB-TOTAL =	R\$	3,21
					BDI =		20,34%
					TOTAL =	R\$	3,86

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:25:08 -0300

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
CPU 04	GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 20MM,					Unidade:	M ²
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
COTA ÇÃO 04	MATERIAL		GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 20MM, PROTEÇÃO UV.	m ²	1,050	R\$ 103,33	108,5
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	1,000	19,64	19,64
						SUB-TOTAL =	R\$ 128,14
						BDI =	20,34%
						TOTAL =	R\$ 154,20

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado
digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:25:13 -0300

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 05		Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra				Unidade: m ²	
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
SINAPI	COMPOSIÇÃO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	0,100	38,99	3,9
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800	19,64	15,71
OBS: composição montada com base na composição de serviço 74209/001 do SINAPI					SUB-TOTAL = R\$		19,61
					BDI =		20,34%
					TOTAL = R\$		23,60

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:25:19 -0300

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
CPU 06	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante					Unidade:	m ²
Fonte		Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total
IOPEs	INSUMO	34666	LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO	m ²	1,100	65,78	72,36
SINAPI	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Kg	4,800	0,66	3,17
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	25,87	7,76
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	19,64	3,93
OBS: composição montada com base na composição de serviço 74209/001 do SINAPI						SUB-TOTAL =	R\$ 87,22
						BDI =	20,34%
						TOTAL =	R\$ 104,96

Assinado digitalmente
 por JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14
 13:25:24 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA: REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES						
LOCAL: PRAÇA EMÍDIO VARGAS, AV. JOSÉ GRILO,S/N, CENTRO, (LOCALIZAÇÃO: LAT. 20°21'21.7"S, LONG. 41°14'35.0"W) CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES					UNIDADE	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UN	COMP - 07
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					BDI =	20,34%
	CATEGORIAS PROFISSIONAIS	UNID.	QUANTIDADE	P. UNIT.	SUB-TOTAIS	TOTAL A
MÃO DE OBRA	90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	20,00	98,55	1.971,00	
	90776 - ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HRS	120,00	37,21	4.465,20	
						6.436,20
	DISCRIMINAÇÃO	TAXA	VALORES			
RESU	MÃO DE OBRA (TOTAL A)		6.436,20			
	BDI (SOBRE TOTAL A)	20,34%	1.309,12			
	PREÇO UNITÁRIO		7.745,32			

Assinado digitalmente por
 JOÃO LUCAS DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14 13:25:31 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 09		ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E				Unidade: M2	
Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço Total	
SINAPI	INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	0,060	7,93	0,48
SINAPI	INSUMO	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	0,200	4,02	0,8
SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Kg	0,010	25,88	0,26
SINAPI	INSUMO	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	m ²	1,000	2,91	2,91
SINAPI	COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	24,14	7,24
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	27,42	8,23
OBS: composição montada com base na composição extinta de serviço 85424 do SINAPI					SUB-TOTAL =		R\$ 19,92
					BDI =		20,34%
					TOTAL =		R\$ 23,97

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 09	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PRAÇAS)	Unidade:	m²					
Composição SINAPI - 9537								
Código	9537							
Data	01/2018							
Estado	Espírito Santo							
Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS							
Unidade	m ²							
Valor sem	2,75							
Valor com	2,06							
BDI	20,34%							
	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Total
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,64	0,14	2,75	3,31

JOÃO LUCAS DIAS

Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

CPU 10

Código 93584
Descrição EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
Data 07/2022
Estado Espírito Santo
Tipo CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade m²

	codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração
C	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	28,16	1,7192	48,41
C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	77,69	0,0404	3,14
C	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	49,78	1,7192	85,58
C	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	17,02	0,0093	0,16
C	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	47,10	0,0106	0,5
C	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	176,71	0,5136	90,76
C	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	180,14	0,5911	106,48
C	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	212,85	0,8023	170,77
C	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	272,16	0,6255	170,24
C	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	871,78	0,0417	36,35
OBS: composição montada com base na composição de serviço 93584 do SINAPI					TOTAL S/BDI		R\$ 712,39
					TOTAL C/BDI 20,34		R\$ 857,29

JOÃO LUCAS DIAS
 Engenheiro Civil
 CREA ES-042317/D

JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706

Assinado digitalmente por
 JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14
 13:25:37 -0300

COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PROPONENTE:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA:	REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

COT.01		BANCO DE JARDIM	
LOJA	Descrição	Unidade	Preço Unit.
SUBMARINO	Banco De Jardim Tamanduá	UN	R\$ 615,90
LOJAS AMERICANAS			R\$ 579,32
SHOPTIME			R\$ 664,90
MÉDIA SUB-TOTAL			R\$ 620,04
BDI			20,34%
TOTAL			R\$ 746,16

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14 12:59:33
-0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PROponente:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA:	REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

COT.02		Lixeira Simples	
LOJA	Descrição	Unidade	Preço Unit.
TNA PLAS	Lixeira Papeleira 50 L Com Suporte	UN	R\$ 317,09
PLÁSTICOS IPIRANGA			R\$ 210,75
SHOPTIME			R\$ 223,89
MÉDIA SUB-TOTAL			R\$ 250,58
BDI			20,34%
TOTAL			R\$ 301,55

Assinado digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
12:59:46 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PROPONENTE:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA:	REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

COT.03	Lixeira Seletiva		
LOJA	Descrição	Unidade	Preço Unit.
LOJA DO MECANICO	LIXEIRA SELETIVA	UN	R\$ 451,18
MAGAZINE DO EPI			R\$ 227,05
WEB PLASTICO			R\$ 875,89
MÉDIA SUB-TOTAL			R\$ 518,04
BDI			20,34%
TOTAL			R\$ 623,41

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente
por JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
12:59:52 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PROPONENTE:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA:	REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

COT.04	GRAMA SINTÉTICA		
LOJA	Descrição	Unidade	Preço Unit.
SUBMARINO	GRAMA SINTETICA	UN	R\$ 80,64
NATURAL FITNESS			R\$ 96,06
BEST PLAY			R\$ 133,29
MÉDIA SUB-TOTAL			R\$ 103,33

Assinado digitalmente
por: JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
12:59:59 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO			
PROPONENTE:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO		
OBRA:	REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO		
COT.01	BANCO DE JARDIM		
LOJA	Descrição	Unidade	Preço Unit.
SUBMARINO	Banco De Jardim Tamanduá	UN	R\$ 615,90
LOJAS AMERICANAS			R\$ 579,32
SHOPTIME			R\$ 664,90
MÉDIA SUB-TOTAL			R\$ 620,04
BDI			20,34%
TOTAL			R\$ 746,16

JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706

Assinado digitalmente por
 JOAO LUCAS
 DIAS:13531558706
 Data: 2022.10.14 13:20:34 -
 0200

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PROponente:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Obra:	REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

COT.02		Lixeira Papeleira 50 L Com Suporte	
LOJA	Descrição	Unidade	Preço Unit.
TNA PLAS	Lixeira Papeleira 50 L Com Suporte	UN	R\$ 317,09
PLÁSTICOS IPIRANGA			R\$ 210,75
SHOPTIME			R\$ 223,89
MÉDIA SUB-TOTAL			R\$ 250,58
BDI			20,34%
TOTAL			R\$ 301,55

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente
por JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:20:39 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PROPONENTE:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA:	REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

COT.03		LIXEIRA SELETIVA	
LOJA	Descrição	Unidade	Preço Unit.
LOJA DO MECANICO	LIXEIRA SELETIVA	UN	R\$ 451,18
MAGAZINE DO EPI			R\$ 227,05
WEB PLASTICO			R\$ 875,89
MÉDIA SUB-TOTAL			R\$ 518,04
BDI			20,34%
TOTAL			R\$ 623,41

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente
por JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14
13:20:44 -0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D

COTAÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PROPONENTE:	PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
OBRA:	REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

COT.04		GRAMA SINTÉTICA	
LOJA	Descrição	Unidade	Preço Unit.
SUBMARINO	GRAMA SINTETICA	UN	R\$ 80,64
NATURAL FITNESS			R\$ 96,06
BEST PLAY			R\$ 133,29
MÉDIA SUB-TOTAL			R\$ 103,33

JOAO LUCAS
DIAS:13531558706

Assinado digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.10.14 13:20:50 -
0300

JOÃO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D



1. Responsável Técnico

JOÃO LUCAS DIAS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL**

RNP: 0815722400

Registro: ES-042317/D

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO

Registro: 999999



2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

CPF/CNPJ: 27165570000198

Rua: AVENIDA JOSE GRILO

Nº:

Complemento:

CEP: 29370000

Cidade: CONCEIÇÃO DO CASTELO

UF: ES

Bairro: CENTRO

Telefone:

Contrato:

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AVENIDA JOSÉ GRILO E RUA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO, PEDRO RIGO

Quadra Lote

Cidade: CONCEIÇÃO DO CASTELO

UF: ES

CEP: 29370000

Data de início: 03/01/2022

Prev. Término: 02/07/2022

Coord. Geogr.:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

CPF/CNPJ: 27165570000198

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0

Nº Pavimento(s): 0

Dimensão/Quantidade: 3028,07

Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 225 - ACESSIBILIDADE, 513 - PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REFORMA DAS PRAÇAS EMÍDIO VARGAS E PEDRO RIGO NA AVENIDA JOSÉ GRILO (20°21'21.7"S; 41°14'35.0"O), RUA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA (20°21'38.9"S; 41°15'01.8"O), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE MDR 913955/2021.

6. Declarações

JOAO LUCAS DIAS:13531558706	Assinado digitalmente por JOAO LUCAS DIAS:13531558706 Data: 2022.03.29 11:27:43 - 0300
CHRISTIANO SPADETTO:00375556770	Assinado digitalmente por CHRISTIANO SPADETTO:00375556770 Data: 2022.03.29 11:28:11 - 0300
Contratante	

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ de _____ de _____

Local _____ Data _____

Assinado digitalmente por
JOAO LUCAS
DIAS:13531558706
Data: 2022.03.29
11:27:50 - 0300

JOÃO LUCAS DIAS - CPF: 13531558706

Assinado digitalmente por
CHRISTIANO
SPADETTO:00375556770
Data: 2022.03.29 11:27:58 - 0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - CPF/CNPJ:
27165570000198

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br





RRT 12429998



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: LARISSA FABIANA COSTA RABELLO

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 004.XXX.XXX-03

Nº do Registro: 000A875414

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12429998I00CT001

Data de Cadastro: 29/09/2022

Data de Registro: 07/10/2022

Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$108,69

Pago em: 06/10/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

Tipo: Pessoa jurídica de direito público

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 27.XXX.XXX/0001-98

Data de Início: 21/09/2022

Data de Previsão de Término:
30/12/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 29370000

Logradouro: RUA JOSE OLIVEIRA DE
SOUZA E AVENIDA JOSE GRILO

Bairro: DIVERSOS

UF: ES

Nº: S N

Complemento: AREA PUBLICA
MUNICIPAL

Cidade: CONCEIÇÃO DO CASTELO

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO REFERENTE À REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1077328-38, GESTOR DO PROGRAMA: MDR / Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação e Urbanização Acessível em Áreas Urbanas, A SABER:

- PRAÇA EMÍDIO VARGAS, SITUADA NA AVENIDA JOSÉ GRILO, S/N, BAIRRO CENTRO, COORD.: 20°21'21.9"S 41°14'35.2"W, COM ÁREA TOTAL DE 2170,87M².
- PRAÇA PEDRO RIGO, SITUADA NA RUA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA, S/N, BAIRRO PEDRO RIGO, COORD.:20°21'38.9"S 41°15'01.7"W, COM ÁREA TOTAL DE 827,67M².

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Quantidade: 2998.54



RRT 12429998



Verificar Autenticidade

Atividade: 1.6.4 - Projeto de recuperação paisagística

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 29998.54

Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12429998I00CT001	Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo	INICIAL	29/09/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista LARISSA FABIANA COSTA RABELLO, registro CAU nº 000A875414, na data e hora: 29/09/2022 12:21:41, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº
08/2022**

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Conceição do Castelo – SMAMA, DECLARA, por requerimento da PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES , CNPJ 27.165.570/0001-98, protocolo 3051/2022 que a atividade Demolição/e ou reforma de edificações , sem acréscimo de área ou atividade de terraplanagem, (enquadramento B:8), (REFORMA DE PRAÇA), localizado na Av José Grilo nas coordenadas SIRGAS (2000) 24k 20° 21' LAT. 20°21'21.7"S LONG., ESTÁ DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de acordo com as definições e exigências e critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 3838/2021.

Sem Condicionantes.

Com Condicionantes.

Esta dispensa não desobriga, nem substitui a obtenção pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

Observação: todo material de RCC, deve ser destinado para local adequado devidamente licenciado.

Esta declaração tem **validade de 02 (dois) anos a partir desta data**, salvo alterações na legislação em vigor.

Conceição do Castelo/ES, 25 de março de 2022.


Odaír José Milagre

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

ODAIR JOSÉ MILAGRE
Secretário Municipal de Agricultura e
Meio ambiente
PORTARIA 003/2021

Centro, Rua Joaquim Cornélio Filho, 219 – CEP 29370-000 – Conceição do Castelo – ES – Telefax:
(28) 3547-1962

pmcc.agricultura@gmail.com

www.conceicaodocastelo.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 09/2022

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Conceição do Castelo – SMAMA, DECLARA, por requerimento da PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO- ES , CNPJ 27.165.570/0001-98, protocolo 3051/2022 que a atividade Demolição/e ou reforma de edificações , sem acréscimo de área ou atividade de terraplanagem, (enquadramento B:8), (REFORMA DE PRAÇA PEDRO RIGO), localizado na Pedro Rigo nas coordenadas SIRGAS (2000) 24k LAT. 20°21'38.9"S LONG. 41°15'01.8"W., ESTÁ DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de acordo com as definições e exigências e critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 3838/2021.

Sem Condicionantes.

Com Condicionantes.

Esta dispensa não desobriga, nem substitui a obtenção pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

Observação: todo material de RCC, deve ser destinado para local adequado devidamente licenciado.

Esta declaração tem **validade de 02 (dois) anos a partir desta data**, salvo alterações na legislação em vigor.

Conceição do Castelo/ES, 25 de março de 2022.


Odair José Milagre


Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

ODAIR JOSÉ MILAGRE
Secretário Municipal de Agricultura e
Meio ambiente
PORTARIA 003/2021

Centro, Rua Joaquim Cornélio Filho, 219 – CEP 29370-000 – Conceição do Castelo – ES – Telefax:
(28) 3547-1962

pmcc.agricultura@gmail.com

www.conceicaodocastelo.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES
www.conceicaodocastelo.es.gov.br

DECLARAÇÃO DE USO COMUM DO POVO

Declaro, para os devidos fins, que a área de intervenção do Contrato de Repasse nº. 913955/2021/MDR/CAIXA, trata-se de bem de uso comum do povo, pertencente ao Município de Conceição do Castelo - ES, de acordo com a Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do Código Civil, e não possui matrícula em cartório de registro de imóveis, conforme disposto na Lei nº 6.015, de 31/12/1973.

Conceição do Castelo – ES, 25 de outubro de 2022.

CHRISTIANO
SPADETTO:00375556770

Assinado digitalmente
por CHRISTIANO
SPADETTO:00375556770
Data: 2022.10.25
11:58:32 -0200

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito



CONCEIÇÃO DO CASTELO

PREFEITURA

DECLARAÇÃO

Eu, **CHRISTIANO SPADETTO**, portador da Carteira de Identidade nº 961351 SPTC/ES e CPF nº 003.755.567-70, Prefeito do município de Conceição do Castelo - ES, declaro para todos os fins e direitos necessários, junto a Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Repasse nº 1077328-38 / 913955/MDR / Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação e Urbanização. Acessível em Áreas Urbanas, cujo objeto é a Reforma de Praças no município de Conceição do Castelo - ES, que a execução do objeto será empreitada por PREÇO GLOBAL.

Conceição do Castelo – ES, 30 de março de 2022.

CHRISTIANO
SPADETTO:00375556770

Assinado digitalmente por
CHRISTIANO
SPADETTO:00375556770
Data: 2022.03.30
09:06:00 -0300

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito



CONCEIÇÃO DO CASTELO

PREFEITURA

DECLARAÇÃO BOTA-FORA

Eu, **CHRISTIANO SPADETTO**, portador da Carteira de Identidade nº 961351 SPTC/ES e CPF nº 003.755.567-70, Prefeito do município de Conceição do Castelo - ES, informo, junto a Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Repasse nº 1077328-38 / 913955/2021 / MDR / Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação e Urbanização Acessível em Áreas Urbanas, cujo objeto é a Reforma de Praças no município de Conceição do Castelo - ES, que o transporte do material demolido das Praças Emídio Vargas e Pedro Rigo será realizado pela Prefeitura de Conceição do Castelo-ES até o bota-fora licenciado do município.

Conceição do Castelo – ES, 11 de outubro de 2022.

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito

OF O-PVN 014.001.2022

Venda Nova do Imigrante/ES, 07 de junho de 2022

Sr. Cristiano Spadetto

Prefeito de Conceição do Castelo

Av. José Grilo, nº 426 – Centro – Conceição do Castelo – ES

CEP: 29.370-000

Assunto: **Solicita declaração de existência de rede de distribuição e abastecimento de água**

Referência: **OF.SPP/PMCC Nº 076/2022**

Senhor Prefeito,

A Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, empresa de economia mista, constituída pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da Lei Estadual 2.282, de 08/02/67 e suas alterações posteriores, tem a missão de levar saneamento básico de qualidade à população capixaba de todos os municípios sob sua concessão e não mede esforços para captar recursos e ampliar a cobertura e atendimento de seus serviços.

Em atenção ao ofício em referência, protocolado nesta Companhia sob o número 2022.005589, em 05/04/2022, no qual solicita declaração de existência de rede de distribuição e abastecimento de água, informamos que, conforme apresentado nas figuras abaixo, os logradouros no entorno das praças Emídio Vargas e Pedro Rigo dispõem de redes de abastecimento de água em toda sua extensão.

- Matrícula 0199652-5 – Praça Emídio Vargas (HD: Y16N141616)



- Matrícula 0288081-4 – Praça Pedro Rigo (HD: Y19F920997)



Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CINTHIA GABRIELA DE FREITAS
RIBEIRO VIEIRA REIS:08383745737

Assinado de forma digital por CINTHIA GABRIELA
DE FREITAS RIBEIRO VIEIRA REIS:08383745737
Dados: 2022.06.07 13:52:09 -03'00'

Cynthia Gabriela de F. R. Vieira Reis
Chefe do Polo Venda Nova do Imigrante
cynthia.vieirareis@cesan.com.br