

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Obra: REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Endereço: PRAÇA PEDRO RIGO, Rua José Oliveira De Souza, Bairro Pedro Rigo (LOCALIZAÇÃO: LAT. 20°21'38.9"S, LONG. 41°15'01.8"W) CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

MEMORIAL DESCRITIVO



Este Memorial Descritivo faz parte do projeto que trata da Reforma DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, localizada na PRAÇA PEDRO RIGO, Rua José Oliveira De Souza, Bairro Pedro Rigo (LOCALIZAÇÃO: LAT. 20°21'38.9"S, LONG. 41°15'01.8"W) CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Deverá ser instalada uma placa de obra, nas dimensões 2,40x1,20m, padrão municipal, conforme modelo:



Figura 1 - Modelo de Placa

Deverá ser locada a obra, posicionando os elementos estruturais da fundação.

01.02 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Deverá ser instalado depósito em canteiro em chapa de madeira compensada, no local da obra.

01.03 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

Se procederá a instalação de tela plástica para isolamento da obra a fim de garantir a segurança dos trabalhadores e transeuntes.

01.04 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Se procederá a instalação de entrada de energia elétrica, conforme especificações técnicas e normativas vigentes.

2 DEMOLIÇÕES

02.01 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverá ser demolido todo o pavimento intertravado que existente no piso da praça, conforme pontuado em projeto arquitetônico e quantificado em planilha orçamentária.

02.02 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverá ser demolida a mureta do canteiro próximo ao playground que se encontra danificado conforme pontuado em projeto arquitetônico e quantificado em planilha orçamentária.

02.03 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverá ser demolido todo o ladrilho podotátil existente conforme pontuado em projeto arquitetônico e quantificado em planilha orçamentária.

02.04 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Deverá ser demolido todo o piso em concreto existente conforme pontuado em projeto arquitetônico e quantificado em planilha orçamentária.

3 PINTURA

03.01 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Deverão ser lixadas todas as muretas dos canteiros e paredes externas ao campo de bocha existentes na praça de forma que as superfícies não possuam descascamentos, detritos orgânicos ou saliências, mas permaneçam limpas para o recebimento de nova pintura, conforme descrito em item posterior.

03.02 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Após o devido lixamento as muretas e paredes, deverá ser aplicada pintura latex acrílica em duas demãos, conforme especificação de cor indicada pelo setor de engenharia responsável.

03.03 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Deverão ser lixadas todas os equipamentos metálicos da academia popular existentes na praça, de forma que as superfícies não possuam descascamentos, detritos orgânicos ou saliências, mas permaneçam limpas para o recebimento de nova pintura, conforme descrito em item posterior.

03.04 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Após o devido lixamento dos itens metálicos (academia popular), deverá ser aplicada pintura com tinta alquídica, conforme especificação de cor indicada pelo setor de engenharia responsável.

03.05 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Os bancos existentes deverão ser limos e pintados com tinta acrílica, conforme quantitativo exposto em planilha orçamentária

4 PISO**04.01 Remoção de grama sintética**

Deverá ser retirada toda a grama sintética existente na área do playground, para posterior substituição.

04.02 GRAMA SINTÉTICA EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 20MM, PROTEÇÃO UV.

Após a remoção da grama sintética existente, deverá ser lixada e a superfície e instalada nova grama em toda a área do playground.

04.03 Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra

Após a retirada do pavimento intertravado do piso da praça, deverá receber camada regularizadora a fim de que o piso a receber novo revestimento esteja devidamente regularizado e livre de imperfeições.

04.04 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante

Deverá ser assentado no piso da praça revestimento em ladrilho hidráulico podotátil na cor vermelha, conforme especificação do projeto arquitetônico, obedecendo o padrão de sinalização tátil de alerta .

04.05 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Deverão se assentados blocos intertravados conforme locação, cores e medidas especificados em projeto arquitetônico e planilha orçamentária

04.06 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Deverão se assentados blocos intertravados conforme locação, cor e medidas especificados em projeto arquitetônico e planilha orçamentária

04.07 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Deverá ser executado passeio acessível em concreto para calçamento conforme pontuação e especificação de projeto arquitetônico e planilha orçamentária.

5 SERVIÇOS DIVERSOS**05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021**

Deverá ser executado alvenaria para a nova mureta em substituição à demolida no canteiro do playground, conforme locação e especificação indicados em projeto de paisagismo.

05.02 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Deverá ser executado chapisco sobre alvenaria da nova mureta em substituição à mureta demolida no canteiro do playground, conforme locação e especificação indicados em projeto de paisagismo.

05.03 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Deverá ser executado reboco em massa única para a nova mureta em substituição à mureta demolida no canteiro do playground, conforme locação e especificação indicados em projeto de paisagismo.

05.04 Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto

Deverão ser instalados novos bancos de concreto aparente, nos canteiros próximo à academia popular conforme pontuado em projeto arquitetônico.

05.05 LIXEIRA SIMPLES

Deverão ser instaladas lixeiras individuais de 50L nos pontos indicados em projeto e de acordo com quantitativo expresso em planilha orçamentária.

05.06 LIXEIRA SELETIVA

Deverão ser instaladas lixeiras de coleta seletiva com 4 cestos de 50L cada uma, nos pontos indicados em projeto e de acordo com quantitativo expresso em planilha orçamentária.

05.07 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PRAÇAS)

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e com todas as instalações existentes em perfeito estado de funcionamento.

05.08 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Importante ressaltar, que a CONTRATADA deverá retirar o material não reutilizável que deverá ser transportado até o bota-fora licenciado pela Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo: LEANDRO ZORZAL, localizado em Vista Alegre, S/N, Zona Rural de Conceição do Castelo.

Conceição do Castelo - ES, 28 de setembro de 2022.

JOÃO LUCAS DIAS

Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D